

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1988	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 205

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΤΥ/οικ/810 (1)

Ανάκληση της υπ' αριθ. Δ370Α/4437/18.8.70 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημ. Έργων «περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως της οδού Κεντρικής Λειβαδίου Ρόπα».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως και ειδικότερα του άρθρου 11 παρ. 3».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25.1.29 Π.Δ. «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 929/79 «περί εκτελέσεως του άρθρου 1 του Ν. 653/77 «περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτησιών για την διάνοιξη οδών κ.λπ.».

4. Τις διατάξεις του Ν. 947/79 «περί οικιστικών περιοχών».

5. Τις διατάξεις του Ν. 960/1979 «περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων».

6. Τις υπ' αριθ. 9/1973 και 404/1973 δικαστικές αποφάσεις πρωτοδικείου Κερκύρας «περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος ακινήτων» (ΦΕΚ 23Α/18.8.83).

7. Τις διατάξεις του ΠΔ/39/1983 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στις Περ/κές Υπηρεσίες, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε και τυπικώς την υπ' αριθ. Δ3704/4437/18.6.70 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημ. Έργων «περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως της οδού Κεντρικής Λειβαδίου - Ρόπα» για τις κτηματολογικές μερίδες 500, 504, 505, 517 α, 573 και 576 και μόνον δεδομένου ότι συντρέχουν λόγοι του άρθρου 11 του Ν.Δ. 797/71 παράγραφος α.

Κέρκυρα, 15 Φεβρουαρίου 1988
Ο Νομάρχης
ΗΛ. ΠΕΡΙΣΣΑΚΗΣ

Αριθ. 579 (2)

Άρση πράξης κήρυξης αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1260 τ.μ. στη θέση «Τρύπα» περιοχής κοινότητας Λεπτοκαρυάς Πιερίας που αποχαρακτηρίσθηκε τελεσίδικα ως μη δασική με την αριθ. 1/86 απόφαση της επιτροπής επιλύσεως δασικών αμφισβητήσεων (ΕΕΔΑ).

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».

2. Την αριθμ. 7964/17.12.1984 απόφαση της Νομάρχου Πιερίας περί κηρύξεως ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης χιλίων διακοσίων εξήντα τετραγωνικών μέτρων (1260) στη θέση «Τρύπα» περιφερείας Κοινότητας Λεπτοκαρυάς (ΦΕΚ Τ.Δ 716/31.12.1984).

3. Το αριθμ. 25/25.1.1988 έγγραφο του Δασονομείου Λιτοχώρου για άρση πράξης κήρυξης ως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα έκτασης.

4. Την από 13.11.1984 έκθεση αυτοψίας, που είναι ενσωματωμένη στο αριθ. 25/25.1.1988 έγγραφο του Δασονομείου Λιτοχώρου.

5. Το γεγονός ότι η εν λόγω εδαφική έκταση στη θέση «Τρύπα» χαρακτηρίστηκε, ως αγροτική με την αριθμ. 1/86 απόφαση της επιτροπής επιλύσεως δασικών αμφισβητήσεων (ΕΕΔΑ), η οποία (απόφαση) τελεσιδίκησε, διότι παρήλθε η από το Νόμο (Ν. 998/79, αρθρο 10 παρ. 3) προβλεπομένη προθεσμία των δύο μηνών κατά την οποία δεν ασκήθηκε ένσταση ενώπιον της Β/θμίου Ε.Ε.Δ.Α. από κανένα, αποφασίζουμε:

Αίρουμε την πράξη κηρύξεως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού χιλίων διακοσίων εξήκοντα τετραγωνικών μέτρων (1260), στη θέση «Τρύπα» περιοχής Κοινότητας Λεπτοκαρυάς που χαρακτηρίστηκε τελεσίδικα ως γεωργική από την επιτροπή επιλύσεως δασικών αμφισβητήσεων με την αριθ. 1/86 απόφασή της και η οποία (έκταση) φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατερίνη, 12 Φεβρουαρίου 1988
Ο Νομάρχης
ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Αριθ. 105 (3)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση μέρους οικοπέδου κειμένου στη θέση «Αγία Τριάδα» Άνω Βόλου, ιδιοκτησίας των, Ειρήνης συζ. Βλάση Βολιώτη και Βλάση Βολιώτη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 797/1971, «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 1/1.1.1971 τ.Α') και

2. Την αριθ. 7/26.1.1988 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Άνω Βόλου, απαλλοτριώνει αναγκαστικά μέρος του οικοπέδου ιδιοκτησίας των, Ειρήνης συζ. Βλάση Βολιώτη και Βλάση Βολιώτη, εμβαδού έκτασης 60 τετραγωνικών μέτρων, που κείται στη θέση «Αγία Τριάδα» Άνω Βόλου, για τη δημιουργία με συνένωση συνεχόμενης κοινόχρηστης κοινοτικής έκτασης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκιν).

Άνω Βόλος, 10 Φεβρουαρίου 1988
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(4)

Καθορισμός όρων δόμησης στο χώρο Διοικητηρίου Σάμου στην πόλη Σάμου (Ν. Σάμου).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πολεων κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 7,8 και 9 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α).

3. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2,3 και 7.

4. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

5. Την υπ' αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β/87).

6. Την υπ' αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549/Β/16.10.87).

7. Τις υπ' αριθ. 588/1985 και 91/1987 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

8. Τις υπ' αριθ. 580/1987 και 703/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου για ανέγερση του Διοικητηρίου της πόλης Σάμου (Ν. Σάμου), που χαρακτηρίστηκε με το από 2.10.1980 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 571/Δ), ως εξής:

– Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας του χώρου.
– Συντελεστής δόμησης: δύο (2,0)
– Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια υπογείου: 2.600 $μ^2$
– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 15,20 μέτρα

Άρθρο 2.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 1988
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 14968/471 (5)

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Αιγάλεω (ν. Αττικής).

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 «επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

3. Τις διατάξεις του ν. 1685/87 «Κύρωση και τροποποίηση της από 14 Νοεμβρίου 1986 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «επιβολή αγορανομικού ελέγχου κλ.π.» (ΦΕΚ 27/Α) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2.

4. Τις διατάξεις του ν. 1515/85 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (ΦΕΚ 18/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.

5. Την υπ' αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος – Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 256/Β).

6. Την υπ' αριθ. Υ. 1436/15.10.87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549/Β/16.10.87).

7. Την υπ' αριθ. 19658/841/14.4.83 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής (ΦΕκ 154/Δ/83 διόρθωση ΦΕΚ 457/Δ/84).

8. Το υπ' αριθ. 74624/5728/16.12.85 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 προς τους αρμοδίους φορείς.

9. Τα υπ' αριθ. 5070/1032/24.3.87 και 34196/2399/12.6.87 έγγραφα της Γ2 προς το δήμο Αιγάλεω.

10. Το υπ' αριθ. ΔΕ. 9280/Γ/11.12.85 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Διεύθυνση Γ' Δημ. Επενδύσεων.

11. Το υπ' αριθ. Στ1/3013/17.1.86 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Π.Ε.Ε.

12. Το υπ' αριθ. Φ6/1/466/3.4.86 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού – Γ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αθηνών.

13. Το υπ' αριθ. 284397/16.1.86 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος.

14. Το υπ' αριθ. 2065/24.6.86 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.

15. Το υπ' αριθ. Δ2/22223 Π.Ε.–24.2.86 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

16. Το υπ' αριθ. 44838/86 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας Νομαρχίας Αττικής.

17. Το υπ' αριθ. 500633/18.1.86 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

18. Το υπ' αριθ. 836/14.1.86 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

19. Το υπ' αριθ. 529/105/23.1.86 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ).

20. Το υπ' αριθ. 368/18.7.86 έγγραφο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων (ν. Αττικής).

21. Τις υπ' αριθ. 154,287 και 307/1986 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω.

22. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

23. Τις υπ' αριθ. 29,34/86 και 28/87 γνωμοδοτήσεις του Συμβου-

λίου Χωροταξίας - Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του δήμου Αιγάλεω (ν. Αττικής), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π.1 σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει.

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του δήμου για πληθυσμό 82.000 κατοίκων και τη σταθεροποίησή του στο επίπεδο αυτό (για την επόμενη πενταετία 1991), όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:10.000 με:

α) Τη δημιουργία τεσσάρων (4) συνοικιών και δεκαπέντε (15) πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών.

Η μέση πυκνότητα και ο μέσος συντελεστής δόμησης καθορίζεται ως εξής:

Γειτονιά	Πυκνότητας	Μέσος Σ.Δ.
1	173	1,6
2	193	1,6
3	119	1,7
4	233	1,8
5	75	1,6
6	248	1,8
7	172	1,4
8	172	1,3
9	210	1,8
10	199	1,6
11	200	1,6
12	205	1,6
13	230	1,6
14	230	1,6
15	238	1,7

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1 και ειδικότερα:

- Την επέκταση του σχεδίου πόλης στις περιοχές Ντόιτς (16 στρεμμάτων), Παπανικολή (14 στρέμματα) για χρήση κοινοχρήστων και κοινωφελών λειτουργιών.

- Την ένταξη με βιομηχανική χρήση μέσης και χαμηλής όχλησης της περιοχής 1300 στρ. μεταξύ της Λ. Κηφισσού, Ιεράς Οδού, Αγίας Άννης και Πέτρου Ράλλη και στην περιοχή της Άμστελ.

- Τη δημιουργία νέων τοπικών κέντρων συνοικιών στις ακραίες περιοχές του δήμου.

- Την ένταξη της περιοχής «Ρώσσικα» μετά την απομάκρυνση του νεκροταφείου με χρήσεις κοινωφελείς σε τμήματα αυτής.

- Δημιουργία χώρου πρασίνου στην περιοχή Μπαρουτάδικο, με χωροθέτηση του Δημαρχείου και των βασικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων.

- Δημιουργία στο κέντρο του δήμου χώρου πλατείας και πάρκου, χρήσεις και εγκαταστάσεις υγείας και πρόνοιας.

- Προτείνεται γενική κατοικία στη ΒΑ συνοικία και στο τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ Καβάλας, Ιεράς Οδού και Κηφισσού με εγκατάσταση διοικητικών λειτουργιών νομαρχιακού επιπέδου στην ως άνω ΒΑ συνοικία.

Ειδικότερα σε κάθε γειτονιά καθορίζονται οι εξής χρήσεις:

- Γειτονιά 1: Δημιουργία παιδικής χαράς, νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου και χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων, νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου.

- Γειτονιά 2: Μικρή επέκταση των χώρων παιδικής χαράς, αθλητικών εγκαταστάσεων νηπιαγωγείου και πολιτιστικών εγκαταστάσεων στο χώρο της υφιστάμενης πλατείας. Στην περιοχή Μπαρουτάδικο εγκαταστάσεις πρόνοιας, γυμνάσιο και λύκειο.

- Γειτονιά 3: Δημιουργία χώρων πλατειών και παιδικής χαράς, πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς και νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου.

- Γειτονιά 4: Δημιουργία πλατειών σε 2 σημεία, παιδικής χαράς, αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών σταθμών, κέντρου υγείας, νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου στο Μπαρουτάδικο.

- Γειτονιά 5: Από το γεγονός ότι διαχωρίζονται λειτουργικά (όχι διοικητικά) από το δήμο Αιγάλεω από τον άξονα της λεωφόρου Καβάλας και έχει μικρό πληθυσμό θεωρούμε ότι εξυπηρετείται από το δήμο Περιστερίου.

- Γειτονιά 6: Δημιουργία χώρου πλατείας και παιδικής χαράς στο χώρο Μπαρουτάδικο. Προβλέπεται σε επόμενη φάση να καταργηθούν και να αποδοθούν στο αθλητικό κέντρο που επίσης προτείνεται στη φάση αυτή. Δημιουργία παιδικού σταθμού, νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

- Γειτονιά 7: Δημιουργία τριών χώρων παιδικής χαράς, χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων, βρεφονηπιακού σταθμού, νηπιαγωγείου, δημοτικού.

- Γειτονιά 8: Δημιουργία πλατειών, παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων και νηπιαγωγείου.

- Γειτονιά 9: Δημιουργία χώρου παιδικής χαράς, νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου.

- Γειτονιά 10: Δημιουργία χώρου παιδικής χαράς, νηπιαγωγείου, δημοτικού.

- Γειτονιά 11: Δημιουργία πλατειών, παιδικής χαράς, αθλητικών εγκαταστάσεων, βρεφονηπιακού σταθμού και ΚΑΠΗ. Δημιουργία νηπιαγωγείου και δημοτικού.

- Γειτονιά 12: Δημιουργία χώρου πλατείας και παιδικής χαράς. Οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις πρόνοιας καλύπτονται από τις γειτονιές 12 και 13. Δημιουργία επίσης νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

- Γειτονιά 13: Δημιουργία παιδικής χαράς σε μία από τις υπάρχουσες πλατείες. Δημιουργία νηπιαγωγείου και δημοτικού.

- Γειτονιά 14: Δημιουργία χώρου πλατείας, παιδικής χαράς, νηπιαγωγείου και δημοτικού.

- Γειτονιά 15: Δημιουργία χώρων πλατειών, χώρου παιδικής χαράς, αθλητικών εγκαταστάσεων, βρεφονηπιακού σταθμού, κέντρου υγείας, εκπαίδευσης και πολιτιστικών λειτουργιών στο κτήμα Μερκάτη. Στο κτήμα Μερκάτη προβλέπονται επίσης δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.

- Τον καθορισμό περιοχών βιομηχανικών πάρκων (ΒΙΠΑ) και βιοτεχνικών πάρκων (ΒΙΟΠΑ) μονάδων μεσαίας και χαμηλής όχλησης.

Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται:

1. Η ανέγερση κτιρίων των εγκαταστάσεων, επέκτασης βιομηχανιών και βιοτεχνιών μέσης και χαμηλής όχλησης που λειτουργούν σ' αυτές τις περιοχές.

2. Η ανέγερση εγκαταστάσεων νέων μεταποιητικών και βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων μέσης και χαμηλής όχλησης που προέρχονται από μετεγκατάσταση μονάδων που λειτουργούν στις εντός σχεδίου περιοχές του δήμου.

3. Ορισμένες μικρές μονάδες που δημιουργούν τοπικά προβλήματα όχλησης στις περιοχές κατοικίας ή επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα για λόγους ανάπτυξης της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Αυτές οι μονάδες προσδιορίζονται μετά από ειδικές τεχνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες (εκτός των περιπτώσεων εθελουσίας μετεγκατάστασης).

Από τα βιομηχανικά - βιοτεχνικά πάρκα επιβάλλεται η μετεγκατάσταση των κάτωθι μονάδων.

α) Μικρές μονάδες υψηλής ρύπανσης (χυτήρια, βυρσοδεψεία - κεραμοποιεία, ασφαλτικά) όπως ορίζεται από το ν. 1515/85 για το ρυθμιστικό της Αθήνας, οι οποίες και θα μετεγκατασταθούν εκτός του Λεκανοπεδίου.

β) Μεγάλων μονάδων υψηλής ρύπανσης που δεν μπορούν να πάρουν τα αναγκαία μέτρα αντιρρύπανσης ώστε να μεταπέσουν σε κατώτερη κατηγορία όχλησης.

Αυτές οι μονάδες προσδιορίζονται μετά από ειδικές τεχνικο - οικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες (εκτός των περιπτώσεων εθελουσίας μετεγκατάστασης).

- Πεζοδρόμηση του τμήματος της Ιεράς Οδού από Κηφισσού ως Θηβών και τη διευθέτηση του υπόλοιπου δρόμου με πράσινο και ειδική διαμόρφωση.

- Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους και των αναγκών σε γη Ηα για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης όπως φαίνονται στους πίνακες «ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1987) και (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ σε κατοίκους 1991).

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του Περιβάλλοντος όπως φαίνονται στους χάρτες Π.4 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

1. Ζώνες τοπίου.

Διαμόρφωση σε πάρκο του ορεινού όγκου των Αιγάλεω - Κορυδαλλού, αφού προηγηθεί συνολική μελέτη προσδιορισμού χρήσεων, όρων δόμησης, κυκλοφορίας, φύτευσης και γενικότερης αξιοποίησης.

2. Ζώνες μνημειακού και αρχαιολογικού περιεχομένου.

Δημιουργία δύο ζωνών Λ11 και Λ12 και ειδικότερα:

Η πρώτη αφορά το κτήμα Μερκάτη στην τοποθεσία Παχί που περιλαμβάνει τμήμα του Ελαιώνα το βυζαντινό ναό του Αγ. Ιωάννου Μερκάτη, τη μεταβυζαντινή εκκλησία της Παναγίας του Καλτά που είναι

διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 661/Β/26.4.21 Β.Δ. 19.4.21) και το τσιφλίκι του Μερκάτη τα κτίρια του οποίου προτείνεται να χαρακτηριστούν διατηρητέα.

Η δεύτερη αφορά την Ιερά Οδό και τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου με στόχο να αποτελέσει το δεύτερο κύριο άξονα διασύνδεσης των κεντρικών αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας με τα υπόλοιπα αξιοθέατα της Αττικής.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π1-Π2-Π3 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

1. Οδικό δίκτυο.

– Δημιουργία δευτερεύουσας αρτηρίας της Ανατολικής Περιφερειακής Αιγάλεω πέρα των ήδη υπαρχόντων υπερτοπικών αρτηριών.

2. Δίκτυο ύδρευσης.

– Εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης με αντικατάσταση των αγωγών που έχουν φθαρεί με τοποθέτηση δικλείδων και μετρητών ροής.

3. Δίκτυο αποχέτευσης.

– Συμπλήρωση του δικτύου ακαθάρτων.

– Κατασκευή για το δίκτυο ομβρίων αγωγών βελτιωμένης χάραξης και διατομής.

– Διευθέτηση του Χαϊδαρορέματος

4. Τηλεπικοινωνιακό - Ενεργειακό Ηλεκτρικό δίκτυο.

– Η χρήση ηλεκτρικών πυκνωτών ώστε το δίκτυο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα.

– Μετατροπή εναέριων γραμμών ΜΤ και ΧΤ σε υπόγειες γραμμές και των εναέριων Υ/Σ μετασχηματισμού σε εσωτερικούς για την ασφάλεια των κατοίκων.

– Εγκατάσταση δικτύου τηλεθέρμανσης.

– Για το αέριο καύσιμο προβλέπεται η διανομή του στους οικιακούς καταναλωτές μετά την εγκατάσταση του μεγάλου δακτυλίου αγωγού αερίου καυσίμου.

– Επέκταση του αστικού τηλεφωνικού δικτύου του κέντρου Αιγάλεω.

Δ. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γ.Π.Σ. όπως φαίνονται στον πίνακα «Χρονική Κατανομή των έργων».

Ε. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 8 χαρτών και τριών (3) πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης πολεοδομικών Εφαρμογών με την αριθ. 14968/1988 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

ΣΤ. Εντός της περιοχής Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 1988

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1991

	Πληθυσμός Πολ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολ/κής Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας (Βάσει προτ.)	Σταθερότυπο ωφελ. επιφ. κατοικίας (m² / κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+ τεχ.υποδ (m²/κατ)	Πυκνότητα Πολ/κής Ενότητας (επιτρεπ) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητ/τα Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)	Απομένουσα χωρητ/τα κατά Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	P	ε	σ	K	u	$d = \frac{\sigma \cdot 10^4}{K + u\sigma}$	λ	$c = \varepsilon d_\lambda$	$c' = c$
Πολεοδομική ενότητα 1	5000	28,9	1,6	26	16	316	0,625	5600	+600
Πολεοδομική ενότητα 2	2900	15,0	1,6	26	16	310	0,64	3000	+100
Πολεοδομική ενότητα 3	3300	16,6	1,7	26	16	320	0,64	3400	+100
Πολεοδομική ενότητα 4	4500	18,4	1,8	26	14	352	0,65	4200	-300
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας									
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ									

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1991

	Πληθυσμός Πολ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολ/κής Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας (Βάσει προτ.)	Σταθερότυπο ωφελ. επιφ. κατοικίας (m² / κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+ τεχ.υποδ (m²/κατ)	Πυκνότητα Πολ/κής Ενότητας (επιτρεπ) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητ/τα Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)	Απομένουσα χωρητ/τα κατά Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	P	ε	σ	K	u	$d = \frac{\sigma \cdot 10^4}{K + u\sigma}$	λ	$c = \varepsilon d_\lambda$	$c' = c$
Πολεοδομική ενότητα 4	2700	12,2	1,8	26	13	364	0,64	2850	+150
Πολεοδομική ενότητα 5	600	8,0		ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ				600	--
Πολεοδομική ενότητα 6 α	6900	2,8	1,8	26	13	364	0,65	6600	-600
β	800	3,0		47	13	256	0,625	500	
Πολεοδομική ενότητα 7	6000	35,0	1,4	26	16	289	0,64	6500	+500
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας									
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ									

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1991

	Πληθυσμός Πολ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολ/κής Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας (Βάσει προτ.)	Σταθερότυπο ωφελ. επιφ. κατοικίας (m² / κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+ τεχ.υποδ (m²/κατ)	Πυκνότητα Πολ/κής Ενότητας (επιτρεπ) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητ/τα Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)	Απομένουσα χωρητ/τα κατά Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	P	ε	σ	K	u	$d = \frac{\sigma \cdot 10^4}{K + u\sigma}$	λ	$c = \varepsilon d_\lambda$	$c' = c$
Πολεοδομική ενότητα 8 α	5500	32,5	1,3	26	13	303	0,625	6150	+250
β	1300	7,6		52	13	189	0,63	900	
Πολεοδομική ενότητα 9	7800	37,2	1,8	26	15	340	0,64	8100	+300
Πολεοδομική ενότητα 10	3900	19,6	1,6	26	16	310	0,64	3900	...
Πολεοδομική ενότητα 11 α	1700	11,1	1,6	26	22	262	0,64	1850	-550
β	1500	7,0		52	22	184	0,625	800	
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας									
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ									

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1991

	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολ/κής Ενότητας (Ηa)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας (Βάσει προτ.)	Σταθεροτυπο αφελ. επιφ. κατοικίας (μ² / κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+τεχ.υποδ (μ²/κατ)	Πυκνότητα Πολ/κής Ενότητας (επιτρεπ) (κατ./Ηa)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητ/τα Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)	Απομένουσα χωρητ/τα κατά Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	K	u	$d = \frac{\sigma \cdot 10^4}{K+u\sigma}$	λ	$c = \varepsilon d \lambda$	$c' \approx c$
Πολεοδομική ενότητα 11 α	4100	18,6	1,6	26	15	320	0,65	3900	-450
Πολεοδομική ενότητα 11 β	700	3,0		50	13	225	0,63	450	
Πολεοδομική ενότητα 12	3100	15,1	1,6	26	15	320	0,64	3100	--
Πολεοδομική ενότητα 13 α	5100	22,2	1,6	26	14	331	0,65	4800	-900
Πολεοδομική ενότητα 13 β	1600	7,0		50	13	226	0,625	1000	
Πολεοδομική ενότητα 14	5800	5800	1,6	26	15	320	0,65	5250	-550
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας									
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
[illegible]									

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 *

ΠΕΡΙΟΧΗ	Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1986 - 1987					Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1988 - 1990					Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ 1991 -				
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΓΗ Μ2	ΓΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΛΟΙΠΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΓΗ Μ2	ΓΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΛΟΙΠΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΓΗ Μ2	ΓΗ ΔΑΠΑ	ΚΤΙΡ. ΥΠΟΔ.	ΛΟΙΠ. ΥΠΟΔ.
Διοίκηση				100										240	
Πολιτισμός				40				15	15					50	
Αθλητισμός			100	140					[illegible]					75	
Πράσινο			45		35			20		20			40		90
Κέντρα υγείας			44	100											
Δρόμοι-πάρκινγκ-πεζόδρομοι					420					300					
Εκπαίδευση			1430	520				390	780						
Πρόνοια			9	57				13	86				6	39	
			1628	957	455			438	931	320			46	404	90

* (σε εκατ.δρχ)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ:ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική Ενότητα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987
(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διορθωθούν σε πολεοδομικές ενότητες/γειτονιές).

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ		ΣΥΝΟΙΚΙΑ 3 ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.		ΣΥΝΟΙΚΙΑ 4 ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.		ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.		ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.	
	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)
			(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	
1. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ				0,42		0,19		0,35		0,32		0,40
2. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ												
3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ				0,11		0,05		0,09		0,08		0,10
4. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ				3,8		1,24		2,32		2,10		2,66
5. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ				0,24		0,11		0,20		0,18		0,23
6. ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ				0,63		0,28		0,52		0,47		0,60
7. ΙΑΤΡΕΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ												
8. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ				0,4		0,06		0,12		0,11		0,13
9. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ				0,21		0,09		0,17		0,16		0,20
10. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ				0,35		0,16		0,29		0,26		0,33
ΣΥΝΟΛΟ				4,9		2,18		4,06		3,68		4,65

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ:ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική Ενότητα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987
(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διορθωθούν σε πολεοδομικές ενότητες/γειτονιές).

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ		ΣΥΝΟΙΚΙΑ 1 ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.		ΣΥΝΟΙΚΙΑ 2 ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.		ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.		ΣΥΝΟΙΚΙΑ 3 ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.	
	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)
			(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
1. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ				0,43		0,39		0,42		0,49		0,23
2. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ												
3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ				0,11		0,10		0,11		0,12		0,06
4. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ				2,84		2,60		2,82		3,24		1,56
5. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ				0,25		0,23		0,25		0,28		0,14
6. ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ				0,64		0,59		0,63		0,73		0,35
7. ΙΑΤΡΕΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ												
8. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ				0,14		0,13		0,14		0,16		0,08
9. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ				0,21		0,20		0,21		0,24		0,12
10. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ				0,36		0,10		0,35		0,41		0,20
ΣΥΝΟΛΟ				4,98		4,34		4,93		5,67		2,74

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ:ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική Ενότητα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987
(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διορθωθούν σε πολεοδομικές ενότητες/γειτονιές).

ΣΥΝΟΙΚΙΑ 1

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ		ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.		ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.		ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.		ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.	
	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)	Αρ. Μον.	ΓΗ (Ηα)
			(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
1. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ												
2. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ		45.00		0,34		0,18		0,20		0,42		0,04
3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ		2.90		0,08		0,05		0,05		0,10		0,01
4. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		59,64		2,24		1,20		1,36		2,82		0,24
5. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ		12,70		0,20		0,11		0,12		0,25		0,02
6. ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ				0,50		0,27		0,31		0,64		0,05
7. ΙΑΤΡΕΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		0,41										
8. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		0,82		0,11		0,06		0,07		0,14		0,01
9. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		12,30		0,17		0,09		0,10		0,22		0,02
10. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ				0,28		0,15		0,17		0,35		0,03
ΣΥΝΟΛΟ				3,92		2,11		2,38		4,94		0,42


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΕΥΤΙΚΟ
12

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Γ. 14968/88
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου

1 Φεβρουαρίου 1988

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Π1

ΓΠΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δ. Χαιδαριου
6
7
5
4
3
2
8
30
31
33
13
14
15

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 6444.9

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

Δ. Ν. Λιοσίων

Π 14968/88

Φεβρουαρίου 1988

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δ/νση Γ.

Δ/νση ΣΜΔΥ

Δ/νση Γ


Π-1

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

(Γ.Π.Σ.) – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6454.0

Λ14β

Λ13

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

47

Λ12

47ε

47

Λ10

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

45

47

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ζωνη προστασιας ... ιστορικης η παραδοσιακης κληρονομιας
Zone of architectural heritage

Ζωνη προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος
Protected areas with historical interest

Ζωνη προστασιας τοπιων
Protected areas of natural reserves

ΣΤβ Δασος Καισαριανης
Forest of Kaisariani

Εα Δρυμος Παρνηθας
National park of parnis

Ζα Δασος Μαυροσουβαλας
Forest of Mavrosouvalas

ΣΤα Ζωνη Α Υμηττου
Zone A of Imittos

ΙΔα Δρυμος Σουνιου
National park of Sounion

Ζβ Τοπιο Μαλακασας
Natural reserve of Malakasa

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ...
... Γ/14968/88 ...
Εμμιση... Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Αιγάλεω (ν. Αττ...)

1 Φεβρουαρίου 1988

Δ/ντρια Γ4

Β. Γρύλλη

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ2

Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.

Δ/νση Γ7

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΞΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ

6443.9	6444.9	6445.9
6453.0	6454.0	6455.0
6453.9	6454.9	6455.9

ΧΑΡΤΗΣ

Π-4


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000

1985

ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Δ. Αγ. Ι. Ρεντη Δ. Κορυδαλλου Δ. Κερατσινιου Δ. Αγ. Βαρβαρας Δ. Περιστεριου Δ. Μοσχατου Δ. Αιγαλεω Δ. Νικαιας Δ. Ταυρου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜ
Δ. Αγ. Λιοσιων
Δ. Πετρο
380 KV
380 KV
3X150 KV
2X150 KV
Δ. Ασπροπυργου
150 KV
ΚΥ.Υ.Τ. 400/150 KV
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
2X150 KV
3X150
150 KV
Δ. Χαϊδαριου
150 KV
150 KV
150 KV
150 KV
Δ. Αγ. Βαρβαρας

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6444.9



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια σχεδίου πόλης 1987
  Town plan boundaries 1987
- Πρωτεύων εναέριο δίκτυο επί σιδήρων πυλώνων (150KV)
  Main overhead power line
- Δευτερεύον εναέριο δίκτυο επί κυκλικών στηλών
  Secondary aerial circuit on cylindrical poles
- Υπόγειο δίκτυο (150 KV)
  Underground circuit
- Υπόγειο δίκτυο
- Υποσταθμός ΔΕΗ
- Σταθμός μετασχηματισμού
- Πελάτες μέσης τάσεως
  Medium voltage consumers
- Θερμοηλεκτρικός σταθμός παραγωγής [illegible]
- Γενικές εγκαταστάσεις καυσίμου αερίου [illegible]
- Ραδιοφωνικός πύργος
- Τηλεοπτικός πύργος [illegible]

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Αιγάλεω (ν. Αττικής). Γ. 14968/88 —

1 Φεβρουαρίου 1988

Δ/ντρια Γ4


Β. Γρυλλη.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ Φ: Λ: — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	Δ/νση Γ2 Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ7
ΧΑΡΤΗΣ Π-3	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000	Δ. Πετρουπόλεως Δ. Ν. Λιοσίων Δ. Καματερού Δ. Α. Λιοσίων Δ. Αγ. Αναργύρων Δ. Περιστερίου Δ. Αιγάλεω Δ. Χαϊδαρίου Δ. Αγ. Βαρβάρας Δ. Ασπροπύργου Δ. Κορυδαλλού
1985	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6454.0

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Δήμων και Κοινοτήτων — Municipality and community limits
- Όρια εγκεκριμένου σχεδίου — Town plan limits
- Όρια οικισμού πρό του 23 — Limits of pre-1923 settlement
- Όρια σχεδίου πόλης 1987 — Town plan boundaries 1987
- Πρωτεύων εναέριο δίκτυο επί σιδηρών πυλώνων (150KV) — Main overhead power line
- Δευτερεύον εναέριο δίκτυο επί κυκλικών στηλών — Secondary aerial circuit on cylindrical poles
- Υπόγειο δίκτυο (150 KV) — Underground circuit
- Υπόγειο δίκτυο — Underground circuit
- Υπόγειος αγωγός καυσίμου — Underground level pipeline of gas, bunkers
- Υποσταθμός Δ.Ε.Η. — Secondary station of Δ.Ε.Η.
- Σταθμός μετασχηματισμού — Transforming station
- Πελάτες μέσης τάσεως — Medium voltage consumers
- Θερμοηλεκτρικός σταθμός παραγωγής πετρελαίου ή αερίου — Thermic power producing station oil or gas
- Σταθμός ζεύξεως — Merding station
- Γενικές εγκαταστάσεις καυσίμου αερίου — General installations of gas
- Υποσταθμός διανομής καυσίμου αερίου — Secondary station of gas distribution
- Κέντρο τηλεπικοινωνιών — Telecommunication center
- Ραδιοφωνικός πομπός — Radio transmitter
- Τηλεοπτικός πομπός — T.V. transmitter

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Αιγάλεω (ν. Αττικής). Γ. 14968/88

1 Φεβρουαρίου 1988

Η Διευθύντρια Γ4

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ... 37°45' - 0°15' ΑΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ...

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΣΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ

6443.9	6444.9	6445.9
6453.0	6454.0	6455.0
6453.9	6454.9	6455.9

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
Φ:
Λ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δ/νση Γ2
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ7

ΧΑΡΤΗΣ
Π-3

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000


1985


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ





ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 6444.9
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ζωνη προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος
Ζωνη προστασιας τοπιων
Protected areas of natural reserves
Δασος Καισαριανης
Forest of Kaisariani
Δρυμος Παρνηθας
National park of parnis
Δασος Μαυροσουβαλας
Forest of Mavrosouvalas
Ζωνη Α Υμηττου
Zone A of Imittos
Τοπιο Μαλακασας
Γ. 14968/88
1 Φεβρουαρίου 1988
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δ/νση Γ
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ
Π-4
ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:10 000
1985
Δ. Πετρουπολεως Δ. Ν. Λιοσιων Δ. Χαιδαριου
Δ. Αιγαλεω Δ. Ασπροπυργου
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
64430 64440 64450
64439 64449 64459
64530 64540 64550


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δ. Αγ. Λιοσιων
Δ. Πετρου
Δ. Ασπροπυργου
ΜΠΟΥΣΤΕΡ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΥΔΑΤ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
+173.29 - 1.000 M³
- 600 M³
Φ 1100
Δ. Χαιδαριου
Φ 800
Φ 600
Φ 400
ΥΔΑΤ. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
+88.00 - 1000 M³
Φ 1000
Φ 500
Φ 250
Δ. Κορυδαλλου
Δ. Αγ. Βαρβαρας

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 6444.9



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

2. ΥΔΡΕΥΣΗ

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

5. ΑΠΟΘΗΜΑΤΑ

* ενημέρωση 1987

** 1986

Σ Μ Α Υ


Π-2

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Δ. Αγ. Αναργύρων Δ. Περιστερίου Δ. Αιγάλεω Δ. Χαϊδαρίου
Δ. Αγ. Βαρβάρας Δ. Ασπροπύργου Δ. Κορυδαλλού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜ



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6454.0

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δ. Περιστερίου

Δ. Αιγάλεω

Δ. Αθηναίων

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΑΠΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

Δ. Ταύρου

Δ. Ρέντη

Δ. Μοσχάτου

Δ. Καλλιθέας

Δ. Ν. Σμύρνης

Γ-14968/88
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αιγάλεω (ν. Αττικής).

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

1 Φεβρουαρίου 1988

Δ/ντρια Γ4.

Β Γρ1ΑΗ.

Όρια περιοχής δικαιοδοσίας ... ΑΠ

3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ (ενημέρωση 1983)

ενημέρωση 1986

2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

6443.9 | 6444.9 | 6445.9
6453.0 | 6454.0 | 6455.0
6453.9 | 6454.9 | 6455.9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(6)

Ειδοποίηση παρακατάθεσης και συμψηφισμού αποζημίωσης για τη συντέλεση απαλλοτριώσεως ΠΡΟΣΚΥΡΟΥΜΕΝΩΝ και ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ τμήματος οικοπέδων στη Θεσ/νίκη.

1. Με την υπ' αριθ. 4505/81, Πράξη Τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως του Γραφείου Πολεοδομίας Θεσ/νίκης που κυρώθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΠ 36977/81 απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης ΠΡΟΣΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ τα τμήματα με τα στοιχεία:

α. 1, 2, 3, 4, 5, 1 εμβ. 78,60 τ.μ. στην υπ' αριθ. 1 κοινή ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και των Ιωάννου και Αναστασίας Καλογήρου.

β. 3, 4, 9, 10, 3 εμβ. 83 τ.μ. στην υπ' αριθ. 3 αποκλειστική ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

γ. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 1 εμβ. 171 τ.μ. στην υπ' αριθ. 8 αποκλειστική ιδιοκτησία της Φλάβιας Δημ. Ταμπακούλη.

Τα άνω ΠΡΟΣΚΥΡΟΥΜΕΝΑ τμήματα ανήκαν στην υπ' αριθ. 2 Κοινή ιδιοκτησία των Φλάβια σύζ. Δημ. Ταμπακούλη κατά 12/24, στο Ελληνικό Δημόσιο κατά 10/24 και στους Ιωάννη και Αναστασία Καλογήρου κατά 2/24.

Εξάλλου η υπ' αριθ. 8 ιδιοκτησία της Φλάβιας συζ. Δημ. Ταμπακούλη υποχρεούται να αποζημιώσει την υπ' αριθ. 1 Κοινή ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και των Ιωάννη και Αναστασίας Καλογήρου δια το 1/2 του τμήματος 1.18.17.1 επιφ. 8 τ.μ. δηλ. για 4 τ.μ.

2. Με την υπ' αριθ. 2350/86 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημιώσεως όλων των παραπάνω τμημάτων ορίστηκε σε δρχ. 45.000 το τ.μ.

3. Η Φλάβια συζ. Δημ. Ταμπακούλη που είναι ιδιοκτήτρια της υπ' αριθ. 8 ιδιοκτησίας και υπόχρεη στην καταβολή της αποζημιώσεως των άνω 4 ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ τ.μ. προς το Ελλην. Δημόσιο και τους Ιωάννη και Αναστασία Καλογήρου κατέθεσε για το σκοπό αυτό στο Υποκ/μα Θεσ/νίκης του Ταμείου ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ με το υπ' αριθ. γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης το ποσό των 180.000 υπέρ των φερόμενων δικαιούχων Ελλην. Δημοσίου και Ιωάννου και Αναστασίας Καλογήρου.

Το γραμμάτιο αυτό κατατέθηκε νομίμως στην συμ/φο Θεσ/νίκης Χαρίκλεια Εμμανουηλίδου - Καραμπάτσου με την υπ' αριθ. 939/26.11.87 πράξη της.

4. Η, ως άνω, Φλάβια συζ. Δημ. Ταμπακούλη για τη συντέλεση της ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ των, άνω ΠΡΟΣΚΥΡΟΥΜΕΝΩΝ τμημάτων είναι συγχρόνως υπόχρεη καταβολής προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ιαώννη και Αναστασία Καλογήρου, αλλά και δικαιούχος απ' αυτούς αποζημιώσεως δεδομένου ότι επέρχονται εκατέρωθεν αμοιβαίες προσκυρώσεις εκ της κοινής υπ' αριθ. 2 ως άνω ιδιοκτησίας των.

Προς απόσβεση της προς καταβολή υποχρεώσεως της η Φλάβια σύζ. Δημ. Ταμπακούλη, ύστερα και από την υπ' αριθ. 6046/87 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικίου Θεσ/νίκης με την οποία αναγνωρίστηκε κατά 1/2 διακαιούχος της αναλογούσης στα άνω α και β τμήματα αποζημιώσεως, με τις αριθ. 11229γ/88, 3595β/87 και 3596β/87 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστ. Επιμελητών Κων. Δελενίκου και Βασ. Κιτσούλη κοινοποίησε προς το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τους Ιωάννη και Αναστασία Καλογήρου κατ. Θεσ/νίκης την από 26.11.87 δήλωση συμψηφισμού με την οποία κατ' άρθρο 440 ΑΚ επέρχεται πλήρης απόσβεση προς το ισόποσο οφειλομένων 3.636.000 δρχ.

Το υπόλοιπο προς τους ανωτέρω εκ των ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΩΝ οφειλόμενο ποσό εκ δρχ. 211.500 κατέθεσε στο άνω Υποκατάστημα του Ταμείου ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ με το προαναφερθέν γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης που κατέθηκε κατά τα ανωτέρω στην συμ/φο Θεσ/νίκης Χαρικλ. Εμμανουηλίδου - Καραμπάτσου με την υπ' αριθ. 939/87 πράξη της.

Προς διευκρίνιση των ανωτέρω αναφέρεται ότι η συνολική οφειλή της Φλάβιας Ταμπακούλη από τα προσκυρούμενα στην υπ' αριθ. 8 ιδιοκτησία της 171 τ.μ. ανέρχεται σε δρχ. 3.847.500 $\frac{(171\times45.000)}{2}$ εξών τις 3.636.000 συνεψήφισε και τις 211.500 παρακατέθεσε κατά τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με το νόμο, γίνεται η παρούσα ειδοποίηση για να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να επέλθουν τα νόμιμα αποτελέσματά της.

Ο Διχηγόρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΔΕΝΙΔΗΣ
(Αριθ. διπλ. Ζ' Δημ. Ταμείου Θεσ/χης 3697490/88)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ